


POHLEDY 2 - NOVÝ STAV



POHLED VÝCHODNÍ - ULIČNÍ



POHLED JIŽNÍ - ULIČNÍ

POZNÁMKA

Nově bude provedeno výměna střešní krytiny, napojení oplechování stávajících markýz, stříšek nad vchody, atik, nové zábradlí a jaho ukotvení balkonových dveří ve 2.NP. Zpetně budou osazeny, popisné cedule, hromosvod a dvířka technologických objektů ( plyn, elektro,...), hlásič místního rozhlasu.

Nově bude použito nových nástěnných konzol pro kotvení nových dešťových svodů.

Před objednáním výplní otvorů je NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ DLE SKUTEČNOSTI !!!!

Ostění otvorů bude zatepleno prostřednictvím minerální izolace tl 60 mm, v závislosti na dodavateli výplní otvorů a přesnému rozměru rámu je nutné osekát stávající omítku ostění. Zateplení soklu bude prostřednictvím - Perimetr tl. 140 mm, zateplení bude provedeno do min. hloubky 700 mm pod PT a 700 mm nad 0,000 u dvorní části objektu.

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH  
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI JEDNÁ SE O PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TEXTOVÁ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA

DSP

±0,000 = 373 m.n.m.

Aktualizace výkresu:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radek Sedláček	<div><div>STAVING®</div><div>engineering</div></div>
KONTROLOVAL, SCHVÁLIL:	Ing. Radek Sedláček	
KRESLIL:	Jiří Motal	
INVESTOR:	Městys Velký Újezd, 783 55 Velký Újezd 15, ,	
MÍSTO STAVBY:	Velký Újezd p.č. 57	

AKCE:	<b>Městys VELKÝ ÚJEZD</b>		ZAK. Č.	S 13134 M
	<b>zateplení, výměna oken,</b>		DATUM:	listopad 2013
	<b>dveří a střešní krytiny</b>		STUPEŇ:	DSP
			FORMÁT:	
PŘÍLOHA:	<b>POHLEDY 2 - NOVÝ STAV</b>		MĚŘÍTKO:	1:100, 1:50
			VÝKRES Č.:	<b>D.1.1.b).14</b>