


# PŮDORYS - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE



VU Tabulka místností - 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
0.01	SCHODIŠTĚ	6,4
0.02	CHODBA	28,4
0.03	KOTELNA	21,0
0.04	SKLAD	19,2
0.05	SKLAD	6,6
0.06	SKLAD	10,7
0.07	SKLAD	8,6
0.08	SKLAD	18,4
0.09	SKLAD	16,5
		135,8 m²

## POZNÁMKA

Bude odstraněna stávající střešní krytina, která vykazuje značné zchátrání a zatékání do půdního prostoru, oplechování stávajících markýz, stříšek nad vchody, atik, mříže před oknem v 1.NP.  
Bude provedeno odstranění veškerých prvků z fasády, popisných a reklamních cedulí, hromosvodu a dvířek technologických objektů ( plyn, elekto,..), hlásiče místního rozhlasu.

Boudou odstraněny nástěnné konzoly pro kotvení nových dešťových svodů a dešťové svody.

Odstanění výplní otvorů oken a dveří.

Ostění otvorů bude osekáno v závislosti na dodavatele výplní otvorů a specifikace přesného rozměru rámu.

Z konstrukce stropu nad 2.NP bude odstraněn škvárový násyp a vrchní vrstva konstrukce z půdových cihel.

Zdivo soklu bude osekáno a vyspraveno. Před aplikací zateplení soklu bude provedena sanační omítka v rozsahu dle zjištěné potřeby. V dvorní části objektu bude proveden výkop kolem objektu do min. hloubky 700 mm pod PT u dvorní části objektu.

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH  
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI JEDNÁ SE O PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TEXTOVÁ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA

DSP

±0,000 = 373 m.n.m.

Aktualizace výkresu:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radek Sedláček	<div><div>Souřadný systém S-JTSK, Výškový systém BvP</div><div><div>STAVING®</div><div>engineering</div></div></div>	
KONTROLOVAL, SCHVÁLIL:	Ing. Radek Sedláček		
KRESLIL:	Jiří Motal		
INVESTOR:	Městys Velký Újezd, 783 55 Velký Újezd 15, ,		
MÍSTO STAVBY:	Velký Újezd p.č. 57		
AKCE: <b>Městys VELKÝ ÚJEZD zateplení, výměna oken, dveří a střešní krytiny</b>		ZAK. Č.	S 13134 M
		DATUM:	listopad 2013
		STUPEŇ:	DSP
		FORMÁT:	
PŘÍLOHA: <b>PŮDORYS -1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE</b>		MĚŘÍTKO:	1:100, 1:50, 1:1
		VÝKRES Č.:	<b>D.1.1.b).01</b>